

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2023 г. 01-2822-а
от _____ № _____

Об утверждении Стандарта на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ, повлекших повреждения элементов благоустройства на территории Тихвинского городского поселения
21, 0400, ДО, НПА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 14 Правил благоустройства территории Тихвинского городского поселения, утвержденных советом депутатов Тихвинского городского поселения от 26 октября 2022 года № 02-157, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарт на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ, повлекших повреждения элементов благоустройства на территории Тихвинского городского поселения (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» и обнародовать в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава администрации

Ю.А. Наумов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации – председатель комитета жилищно – коммунального хозяйства	Корцов А.М.
Заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству	Катышевский Ю.В.
Заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства	Федосеева И.Ю.
Заведующий отделом коммунального хозяйства комитета жилищно – коммунального хозяйства	Богдасова Л.В.
Заведующий отделом по строительству	Голубев А.Л.
Главный специалист отдела по строительству	Прокопчук Е.Е.
Заведующий отделом муниципального контроля	Никаноров В.В.
Заведующий общим отделом	Савранская И.Г.
Заведующий юридическим отделом	Павличенко И.С.

РАССЫЛКА:

Дело	1	
Заместитель главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству	1	
Комитет жилищно – коммунального хозяйства	3	
Отдел по строительству	1	
Отдел муниципального контроля	2	в. т.ч. 1 большой
АНО «Редакция газеты «Трудовая слава»	1	

ИТОГО:**9**

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тихвинского района
от 8 ноября 2023 г. №01-2822-а
(приложение)

СТАНДАРТ

на проведение земляных, ремонтных и иных видов работ, повлекших повреждение элементов благоустройства на территории Тихвинского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт определяет порядок проведения на территории Тихвинского городского поселения земляных, ремонтных и иных видов работ (далее - работы), повлекших повреждение элементов благоустройства, а также порядок определения сроков работ проводимых по восстановлению элементов благоустройства и территорий до первоначального состояния.

1.2. В Стандарте применяются понятия и нормы, определенные Правилами благоустройства территории Тихвинского городского поселения, утвержденными решением совета депутатов Тихвинского городского поселения от 26 октября 2022 года № 02-157 (далее по тексту – Правила благоустройства).

1.3. Перед началом производства работ, влекущих за собой нарушение элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров (далее – земляные работы) владелец (собственник, арендатор) инженерных сетей, либо уполномоченное лицо на основании доверенности, а в случае производства не связанных с ремонтом инженерных сетей, организатор работ (далее по тексту – Производитель работ) должен получить разрешение (ордер) на осуществление земляных работ (далее по тексту Ордер), которым определяются требования к проведению земляных работ и устанавливается срок по восстановлению элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог, тротуаров.

1.4. Порядок получения разрешения (ордера) на осуществление земляных работ определяется административным регламентом администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ», утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 21 февраля 2023 года № 01-415-а (далее – Регламент).

1.5. Порядок определения и изменения срока выполнения работ, указанного в Ордере, сроки гарантийных обязательств устанавливаются настоящим Стандартом и Правилами благоустройства.

2. Фотофиксация места производства работ

2.1. В целях исключения спорных вопросов при восстановлении объектов благоустройства Производитель работ обязан перед началом работ выполнить фотофиксацию территории и состояния объектов благоустройства.

2.2. Повторную фотофиксацию Производитель работ выполняет в момент сдачи работ при закрытии Ордера.

2.3. Фотофиксация должна быть выполнена с привязкой к местности и окружающим объектам, находящимся в поле обзора с обеспечением в свойствах фотографии указания даты, время, данных геолокации (геопозиционирование).

2.4. Фотографии в электронном виде Производитель работ предоставляет представителю администрации Тихвинского района, ответственному за выдачу Ордеров через электронную почту по сети Интернет.

2.5. Предоставленные фотографии архивируются и хранятся на сервере администрации Тихвинского района на протяжении 5 (пяти) лет.

3. Обеспечение безопасности на месте производства работ

3.1. Перед началом работ, за исключением аварийных работ, Производитель работ обязан установить информационный щит с указанием вида работ, наименования Производителя работ, сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов. Не допускается установка и размещение информационного щита со сведениями, не соответствующими действительности (в том числе с указанием истекших сроков работ). Размер информационного щита не менее 1 x 1 м, текст сведений черного цвета на белом фоне.

3.1.1 В случае временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования информационный щит должен быть установлен не менее чем за два дня до начала такого ограничения (прекращения) движения.

3.2. При выполнении всех видов работ, в том числе аварийных, Производитель работ обязан:

3.2.1. Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами.

3.2.2. В местах близкого размещения зоны производства работ на пешеходных дорожках, в целях безопасности пешеходов тротуарах смонтировать настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта и временными пандусами или иными средствами, позволяющими использование таких проходов инвалидами и другими маломобильными группами населения.

3.2.3. Содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии: ограждения зоны производства работ должны иметь покрытие устойчивое к неблагоприятным погодным условиям или покрашены, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей. При работах на проезжей части улиц в качестве ограждения могут использоваться специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны работ запрещено. Блоки из полимерных материалов должны быть зафиксированы и закреплены.

3.2.4. Обеспечить при производстве работ свободные проходы к зданиям и входы в них путем установки через траншеи (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободные въезды во двory.

3.2.5. Обеспечить безопасность пешеходов и безопасность пешеходного движения при производстве работ.

3.2.6. Выполнять работы на проезжей части в соответствии с установленными нормативными правовыми актами требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения. Количество и места расстановки дорожных знаков должны

соответствовать проекту организации дорожного движения, согласованному с администрацией Тихвинского района и ГИБДД.

3.2.7. Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ и используемых при реализации проекта организации дорожного движения, а также временного ограждения зоны производства работ.

3.2.8. Обеспечить безопасные условия дорожного движения в соответствии с проектом организации дорожного движения.

3.2.9. Оградить люки и обустроить зону производства работ временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии с проектом организации дорожного движения в случае вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов.

3.2.10. Производить складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ, в пределах зоны производства работ, либо в согласованных с администрацией местах временного размещения, с обязательным указанием адреса и площади задействованных территорий в Ордере для последующего восстановлением поврежденных элементов благоустройства. Заявление о предоставлении разрешения на размещения дополнительной площадки вне зоны производства работ для размещения материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ должны направляться в администрацию вместе с заявлением на выдачу разрешения (ордера) на осуществление земляных работ.

3.2.11. Работы должны выполняться по согласованным с собственниками смежных инженерных сетей схемам с обязательным присутствием представителей во время вскрытия и шурфовки

3.3. Начало производства работ до полного обустройства зоны производства работ в соответствии с условиями, указанными выше, не допускается.

4. Требование к качеству восстанавливаемых элементов благоустройства

4.1. После проведения работ Производителем работ организовывается и(или) производится восстановление элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ (далее - восстановление благоустройства), в сроки производства работ, указанные в Ордере.

4.2. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ ответственность за соблюдение сроков и качества работ несет Производитель работ.

4.3. Работы по обратной засыпке котлована должны быть выполнены с учетом технологических особенностей инженерных сетей, но не позднее 4 рабочих дней после окончания выполнения ремонтных работ на инженерных сетях.

4.4. Поврежденное покрытие должно быть восстановлено в существующей конструкции.

4.5. Восстановление покрытия осуществляется прямолинейными картами с учетом существующих параметров дорог (включая систему водоотведения) и следующих особенностей:

4.6. Восстановление бортового камня:

4.6.1. При восстановлении используется неповрежденный бортовой камень, аналогичный бортовым камням, ограждающим восстанавливаемое покрытие. Не допускается использовать бортовой камень с наличием сколов и повреждений.

4.6.2. Бортовые камни устанавливаются на бетонном основании с укреплением бетоном с наружной стороны.

4.6.3. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются, должна быть обеспечена ровная горизонтальная и вертикальная линия поверхности восстановленных бортовых камней по отношению к ранее установленным.

4.7. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, проезжей части:

4.7.1. Основание под асфальтобетонное покрытие выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Запрещается укладывать асфальтобетонное покрытие на грунт без предварительной подготовки основания.

4.7.2. При ширине тротуара до 4 м (включительно) и(или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 0,5 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 1 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).

4.7.3. При ширине тротуара, проезжей части свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 0,5 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 1 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).

4.7.4. Стыки соединения асфальтобетонного покрытия должны быть обработаны битумом.

4.8. Восстановление тротуаров с плиточным покрытием:

4.8.1. Производится укладка тротуарных плит в границах зоны производства работ.

4.8.2. Основание под плиточное покрытие выполняется в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Запрещается укладывать плитку на грунт без предварительной подготовки основания.

4.8.3. В случае повреждения плит обеспечивается замена плит на новые.

4.9. Восстановление булыжного, щебеночного и гравийного покрытия производится в границах зоны производства работ с восстановлением прежних слоев покрытия.

4.10. Восстановление повреждений песчано-гравийной, грунтовой дороги в границах зоны производства работ производится путем отсыпки щебеночным слоем толщиной не менее 15 сантиметров.

4.11. В случае производства работ, предусматривающих повреждение дорожного покрытия, имеющих открытый водоотвод, обеспечивается прочистка кюветов и водоотводных канав.

4.12. Зеленые насаждения, нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены в полном объеме в соответствии со следующими требованиями:

4.12.1. Вертикальная планировка нарушенного во время работ покрытия допускает изменения вертикальных отметок против существующих не более 5 см. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, необходимо установить соответствующие устройства, обеспечивающие благоприятные условия роста деревьев.

4.12.2. В случае сноса деревьев, кустарников на расстоянии 2-х метров и более от края строительной конструкции тепловой сети, края газопровода, водопровода, трубопровода водоотведения Производитель работ вместе с заявкой на спил деревьев должен предоставить спецификацию на сносимые деревья с указанием сорта дерева и диаметра ствола на высоте 130 см для расчета и уплаты восстановительной стоимости в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 26.06.2003 №134.

4.13. Технология восстановления газона:

4.13.1. места просадок в газонах не допускаются, газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном земляном грунте с соблюдением уклона 0,5-0,6 процента в сторону дождеприемных устройств, растительный слой земли должен составлять 15-20 см, посев газона должен осуществляться по вертикальной поверхности, семена газонных трав следует заделывать граблями;

4.13.2. не допускается использование земляного грунта с включениями камней, строительного мусора;

4.13.3. не допускается использование торфа в качестве растительной земли;

4.13.4. необходимо исключить складирование отходов на газонах;

4.13.5. поверхность растительного слоя должна быть ниже опорной бровки или окаймляющего газон бордюрного камня или уровня проезжей части;

4.13.6. не допускается превышение более 200 мм высотных отметок крышек колодцев над уровнем газона;

4.13.7. всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалов.

4.14. После завершения работ с временным нарушением существующего проекта организации дорожного движения выполнить восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения, если иное не предусмотрено проектом организации дорожного движения.

4.15. При производстве работ не допускать технологический перерыв (приостановление работ), а при его возникновении обеспечить первичное восстановление благоустройства, освобождение зоны производства работ от ограждения, материалов и строительной техники, свободный проход и проезд транспортных средств.

4.16. Все поврежденные элементы благоустройства, не зависимо были ли они перечислены в Ордере, должны быть восстановлены в полном объеме до наступления срока, указанного в Ордере и предъявлены в соответствии с Регламентом.

5. Порядок установления срока восстановительных работ

5.1. При выполнении работ с 16 апреля по 15 октября текущего года (далее по тексту - агротехнический период) в Ордере должны быть установлены сроки ремонтных работ и восстановления объектов благоустройства, не превышающие:

5.1.1. 14 календарных дней - на тротуарах и на проезжей части центральных улиц вдоль красных линий города.

5.1.2. 20 календарных дней – на тротуарах и проездах внутри микрорайонов и застройки многоквартирных домов и на территории индивидуально жилой застройки Тихвинского городского поселения.

5.2. В случае если сроки производства земляных работ не приходятся **на агротехнический период** и отсутствует возможность восстановления элементов благоустройства, Производитель работ обязан:

5.2.1. Не позднее 1 июня восстановить нарушенные элементы благоустройства в полном объеме.

5.2.2. В срок, не превышающий 7 суток с момента ликвидации аварии, окончания монтажных работ выполнить работы по первичному восстановлению благоустройства территории (засыпка траншеи, укладка с разравниванием и уплотнением грунта, первичное восстановление ранее существовавших покрытий).

5.2.2.1. В срок, не превышающий 10 суток с момента ликвидации аварии, окончания монтажных работ выполнить работы по временному восстановлению асфальтового покрытия с использованием технологии холодного асфальта на тротуарах и на проезжей части центральных улиц города.

5.3. С целью сохранения целостности элементов благоустройства перед празднованием 9 июля Дня города все восстановительные работы должны быть

закончены до 25 июня текущего года. С указанного времени и до 10 июля текущего года запрещается начинать плановые ремонтные работы, влекущие повреждения элементов благоустройства.

5.4. В случае отсутствия возможности выполнения работ в указанные в Ордере сроки, Производитель работ направляет в администрацию надлежащим образом оформленное заявление о продлении сроков с приложением обосновывающих сроки документов - графика выполнения работ, договор на восстановление благоустройства и др. Если заявление не поступает в администрацию в течение 5 рабочих дней до срока, указанного в Ордере, администрация оставляет за собой право привлечения Производителя работ к административной ответственности в порядке ст. 4.12 Областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».

5.5. Основанием для продления срока выполнения работ по восстановлению благоустройства, указанного в Ордере не может являться: отсутствие запланированных финансовых средств на восстановление элементов благоустройства, несвоевременное заключение контракта на выполнение работ, неисполнение в срок и некачественное выполнение контракта исполнителем, а также аналогичные события, которые возможно было предусмотреть.

5.6. Продление срока выполнения работ по восстановлению благоустройства, указанного в Ордере возможно не более одного раза в отношении отдельного объекта.

5.7. Приемка выполненных работ, указанных в ордере производится в течение 5 рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленного обращения Производителя работ о закрытии Ордера.

5.8. Срок устранения Производителем работ выявленных недостатков не должен превышать шести календарных дней с момента окончания срока, указанного в Ордере.

5.9. В случае не восстановления элементов благоустройства в срок, указанный в Ордере, не устранения выявленных недостатков в срок, указанный в пункте 5.8. настоящего Стандарта, не выполнения требований настоящего Стандарта является основанием для привлечения Производителя работ к административной ответственности в порядке ст. 4.12 Областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».

6. Гарантийный срок

6.1. В случае возникновения в зоне работ просадок, провалов, вспучиваний покрытий, трещин, отклонений бортового камня от нормативного горизонтального и вертикального положений, отклонений плитки от нормативного горизонтального и вертикального положений, выкрашиваний и разрушений шва на сопряжении нового и старого покрытий в течение **3 (трех) лет** после закрытия Ордера Производитель работ обязан обеспечить устранение вышеуказанных дефектов в срок, не превышающий 30 дней со дня направления уведомления администрацией Тихвинского района и(или) организацией, уполномоченной на содержание территории, на которой зафиксированы дефекты, об их наличии.

6.2. В случае отсутствия равномерной всхожести газонных трав (образования прогалин), неприживаемости зеленых насаждений на месте работ в течение агротехнический период Производитель работ обязан обеспечить повторное восстановление газона, посев газонных трав, посадку зеленых насаждений в срок, не превышающий месяца со дня уведомления администрацией Тихвинского района об обнаружении факта отсутствия всхожести газона, неприживаемости зеленых насаждений.